

Утверждаю:
И.о. первого заместителя
генерального директора –
главного инженера

Шулаков Н.А.

« 19 » 05 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приобретение трансформаторного оборудования для нужд
ПАО "Россети Ленэнерго"

Наименование инвестиционного проекта	Филиал	Код титула
Приобретение измерительных трансформаторов тока 110кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети», 27 шт.	СПбВС	20260292632
Приобретение измерительных трансформаторов тока 110кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», 12 шт.	КнЭС	20260280632
Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», 20 шт.	КнЭС	20260278632
Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети», 7 шт.	СПбВС	20260291632
Приобретение в централизованный аварийный запас трехфазных трансформаторов напряжения 35кВ для нужд ПАО "Россети Ленэнерго", 3 шт.	ЦАЗ	20250583532
Приобретение в централизованный аварийный запас измерительных трансформаторов напряжения 35кВ для нужд ПАО "Россети Ленэнерго", 9 шт.	ЦАЗ	20250584532
Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», 2 шт.	КнЭС	20260279632

Список вложений:

1. Техническое задание на приобретение оборудования по титулу: «Приобретение измерительных трансформаторов тока 110кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети», 27 шт) – 6 листов;
2. Техническое задание на приобретение оборудования по титулу: «Приобретение измерительных трансформаторов тока 110кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», 12 шт.» – 5 листов;
3. Техническое задание на приобретение оборудования по титулу: «Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», 20 шт.» – 5 листов;
4. Техническое задание на приобретение оборудования по титулу: «Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети», 7 шт.» - 6 листов;
5. Техническое задание на приобретение оборудования по титулу: «Приобретение в централизованный аварийный запас трехфазных трансформаторов напряжения 35кВ для нужд ПАО "Россети Ленэнерго", 3 шт.» - 5 листов;
6. Техническое задание на приобретение оборудования по титулу: «Приобретение в централизованный аварийный запас измерительных трансформаторов напряжения 35кВ для нужд ПАО "Россети Ленэнерго", 9 шт.» - 5 листов;
7. Техническое задание на приобретение оборудования по титулу: «Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», 2 шт.» - 5 листов.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Ленэнерго»
«Санкт-Петербургские
высоковольтные электрические
сети»


_____ А.В. Шалашов

Исполняющий обязанности первого
заместителя генерального директора –
главного инженера
ПАО «Россети Ленэнерго»

Шулаков Н.А.
« 31 » 03 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение оборудования по титулу:**

«Приобретение измерительных трансформаторов тока 110кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети», 27 шт.»

Код титула	Наименование инвестиционного проекта	Год
20260292632	Приобретение измерительных трансформаторов тока 110кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети», 27 шт.	2026

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Приобретение измерительных трансформаторов тока 110кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети», 27 шт.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, АДРЕС ДОСТАВКИ

1.1. Номенклатурный перечень и адрес указаны в Приложение №1.

2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1. Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.2. Оборудование должно исправно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Технические данные трансформаторов тока 110 кВ должны быть не ниже параметров, приведенных ниже:

Наименование параметра	Значение	Ответ от изготовителя
Номинальное напряжение, кВ	110	110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	126	126
Частота сети, Гц	50	50
Номинальный первичный ток (ряд токов), А	600-1000-1200	600-1000-1200
Номинальный вторичный ток, А	5	5
Число вторичных обмоток, шт.	5	5
Класс точности вторичных обмоток	0,2s/0,5/10P/10P/10P	Подтверждаем
Коэффициент трансформации для всех обмоток трансформатора тока	600-1000-1200/5 – 27 штук	Подтверждаем
	Возможность изменения коэффициента трансформации для всех вторичных обмоток, с помощью ответвлений или за счет переключений на первичной обмотке	Возможность изменения коэффициента трансформации для всех вторичных обмоток, с помощью ответвлений или за счет переключений на первичной обмотке
Номинальная нагрузка вторичной обмотки для учета электроэнергии, ВА, не менее	20	20
Номинальная нагрузка вторичных обмоток для измерений и защит, ВА, не менее	30/30/30/30	30/30/30/30
Коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений и учета, не более	10	10
Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее	30	30
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	У1/УХЛ1	У1/УХЛ1
Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ	2,5	2,5
Высота установки над уровнем моря, м	1000	1000
Вид внутренней изоляции	газовая	газовая
Вид наружной изоляции	фарфор/полимер	фарфор/полимер
Наличие датчиков измерения плотности газовой среды (плотномеров)	да	да
Конструктивное исполнение	с комплектами оцинкованных опорных стоек, высотой 2500мм	Подтверждаем
Срок службы не менее, лет	30	30

Дополнительные условия/требования:		0,2с/0,5/ /10P/10P/10P
Срок хранения до переконсервации или ввода в эксплуатацию не менее, лет	5	5
Запас изоляционного газа, для возможности поставки трансформаторов под рабочее давление	Да, предусмотреть запас газа на всю партию - 27 штук	Подтверждаем
Предусмотреть наличие приспособлений для проведения газотехнологических работ (закачки изоляционного газа).	да, для каждого комплекта ТТ.	Подтверждаем
Организация участия шеф-инженера на время монтажа трансформаторов	Да, в счет договора поставки	Подтверждаем
Комплект ЗИП	Да, для каждого комплекта ТТ.	Подтверждаем

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектация трансформаторов тока 110 кВ:

- Трансформатор тока 110 кВ;
- Запас изоляционного газа с наличием приспособлений для проведения газотехнологических работ;
- ЗИП.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Приложение №1.

5.2. Поставляемый товар должен быть ранее не использованный. Дата изготовления товара не должна быть ранее полугодия, предшествующего полугодию поставки.

5.3. Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем дату поставки/доставки партии Товара в адрес Грузополучателя. Допускается согласование посредством электронной или факсимильной связи.

5.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ.

5.5. ¹На момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) Поставщик обязан предоставить Покупателю положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» или, в порядке исключения, протокол комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем с решением о допуске к применению неаттестованной продукции (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) согласно Методики ПАО «Россети», расположенной на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:

¹ Требования данного пункта применяются в случае, если на дату поставки оборудование, материалы и системы (аппаратно-программные комплексы), включены в «Перечень оборудования, материалов и систем (аппаратно-программных комплексов) подлежащих проверке качества (аттестации) в ПАО «Россети»», являющийся приложением №1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», размещенному по адресу: [https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20\(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305\).pdf](https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305).pdf)

<https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>, проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе».

Порядок получения положительного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) размещен на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:

https://rosseti-lenenergo.ru/about/osnovnay_deiatelnost/tehicheskay_politika/.

В случае не представления Поставщиком на момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» или в случае наличия отрицательного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования, Покупатель оформляет отказ в приемке данного оборудования у Поставщика с возложением ответственности на Поставщика и применением штрафных санкций в соответствии с разделом Договора «Ответственность сторон».

5.6. В случае несоответствия поставленного Товара условиям Договора по комплектности, количеству и/или качеству, Поставщик обязан за свой счет по требованию Покупателя и в указанный им срок, но не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования Покупателя, восполнить недопоставку Товара, заменить его другим Товаром, обеспечить вывоз не соответствующего Товара со склада Грузополучателя. С согласия Покупателя допускается восполнение Товара за пределами сроков, установленных Договором. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

5.7. Расходы Поставщика, связанные с упаковкой (включая стоимость тары), погрузкой, транспортировкой, разгрузкой Товара на складе Грузополучателя, а также стоимость доставки Товара, транспортные расходы (включая проезд по платным дорогам, оформление разрешений, пропусков на проезд, сопроводительных документов, прочие расходы Поставщика) включены в общую стоимость договора и дополнительной оплате не подлежат.

5.8. Доставка Товара в адреса Грузополучателей производится транспортом Поставщика либо за счет Поставщика

5.9. Поставляемый Поставщиком товар должен сопровождаться следующей технической документацией:

- Сертификат соответствия (сертификат качества) (*копии, заверенные Поставщиком*);
- Техническими паспортами на продукцию от завода - изготовителя;
- Руководство по эксплуатации; (*при наличии*)
- Протоколами испытаний;
- Инструкциями по эксплуатации и монтажу;
- Прочей эксплуатационной документацией завода;
- Положительным заключением аттестационной комиссии ПАО «Россети» (ЗАК)* (*копии, заверенные Поставщиком*)

или положительным решением комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем (КДО)* (копии, заверенные Поставщиком)

*-при поставке Товара, включённого в перечень – Приложение 1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети» <https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>

Отсутствие указанных документов может служить причиной отказа в приёмке Товара Покупателем.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

6.1. Оплата осуществляется Покупателем согласно проекту договора.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

7.1. Приложение №1 «Номенклатурный перечень».

Заместитель главного инженера
по высоковольтным сетям –
начальник департамента

П.В. Батанов

Заместитель главного инженера
по производственной деятельности

С.А. Игнатенко

Начальник службы эксплуатации подстанций

И.А. Никифоров

Нак. ст. А. Мухомов

Номенклатурный перечень

Приобретение трансформаторов собственных нужд						
№ п/п	Наименование	Код титула	Ед. изм.	Количество	Период поставки	Адрес поставки
1	Трансформатор тока 110 кВ	20260292632	шт	27	С 01.10.2026 по 31.12.2026	СПбВС - Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» - г. Санкт-Петербург, ул. Тухтатановых острова, д.23, к.2, лит. К.

Перечень складов ПАО «Россети Ленэнерго» может быть расширен в административных границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области


Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Ленэнерго» «СПбВС»

Шалапов А.В.

Вн. Лавров
Мед. спец. / Мухомов А. В.


СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Ленэнерго»
«Кингисеппские электрические сети»

 Д.С. Николаев

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Первого заместителя генерального
директора - Главного инженера
ПАО «Россети Ленэнерго»

 Н.А. Шулаков
« 31 » 03 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение оборудования по титулу:

«Приобретение измерительных трансформаторов тока 110кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», 12 шт.»

Код титула	Наименование инвестиционного проекта	Год
Q_20260280632	Приобретение измерительных трансформаторов тока 110кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», 12 шт.	2026

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

1.1. Приобретение трансформаторов тока 110кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «КнЭС».

2. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, АДРЕС ДОСТАВКИ

2.1. Номенклатурный перечень и адрес указаны в Приложение №1.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Гарантийный срок Товара устанавливается не менее 5 (пяти) лет с момента начала эксплуатации, но не ранее, чем с момента приемки-передачи Товара.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Измерительные трансформаторы тока 110 кВ - 12 штук

Наименование параметра	Значение	Ответ от изготовителя
Номинальное напряжение, кВ	110	110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	126	126
Частота сети, Гц	50	50
Номинальный первичный ток (ряд токов), А	600-1000-1200	600-1000-1200
Номинальный вторичный ток, А	5	5

Число вторичных обмоток, шт.	5	5
Класс точности вторичных обмоток	0,2s/0,5/10P/10P/10P	0,2s/0,5/10P/10P/10P
Коэффициент трансформации для всех обмоток трансформатора тока	600-1000-1200/5 –12 штук	Подтверждаем
	Возможность изменения коэффициента трансформации для всех вторичных обмоток, с помощью ответвлений или за счет переключений на первичной обмотке	Возможность изменения коэффициента трансформации для всех вторичных обмоток, с помощью ответвлений или за счет переключений на первичной обмотке
Номинальная нагрузка вторичной обмотки для учета электроэнергии, ВА, не менее	20	
Номинальная нагрузка вторичных обмоток для измерений и защит, ВА, не менее	30/30/30/30	30/30/30/30
Коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений и учета, не более	10	10
Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее	30	30
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	У1/УХЛ1	У1/УХЛ1
Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ	2,5	2,5
Высота установки над уровнем моря, м	1000	1000
Вид внутренней изоляции	газовая	газовая
Вид наружной изоляции	фарфор/полимер	фарфор/полимер
Наличие датчиков измерения плотности газовой среды (плотномеров)	да	да
Конструктивное исполнение	с комплектами оцинкованных опорных стоек, высотой 2500мм	Подтверждаем
Срок службы не менее, лет	30	30
Дополнительные условия/требования:		
Срок хранения до переконсервации или ввода в эксплуатацию не менее, лет	5	5
Запас изоляционного газа, для возможности поставки трансформаторов под рабочее давление	Да, предусмотреть запас газа на всю партию - 12 штук	Подтверждаем
Предусмотреть наличие приспособлений для проведения газотехнологических работ (закачки изоляционного газа).	да, для каждого комплекта ТТ.	Подтверждаем
Организация участия шеф-инженера на время монтажа трансформаторов	Да, в счет договора поставки.	Подтверждаем
Комплект ЗИП	Да, для каждого комплекта ТТ.	Подтверждаем

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Приложение №1.

5.2. Поставляемый товар должен быть ранее не использованный. Дата изготовления товара не должна быть ранее полугодия, предшествующего полугодию поставки.

5.3. Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем дату поставки/доставки партии Товара в адрес Грузополучателя. Допускается согласование посредством электронной или факсимильной связи.

5.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ.

5.5. ¹На момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) Поставщик обязан предоставить Покупателю положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» или, в порядке исключения, протокол комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем с решением о допуске к применению неаттестованной продукции (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) согласно Методики ПАО «Россети», расположенной на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>, проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе».

Порядок получения положительного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) размещен на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/about/osnovnay_deiatelnost/tehnicheskay_politika/.

В случае не представления Поставщиком на момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» или в случае наличия отрицательного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования, Покупатель оформляет отказ в приемке данного оборудования у Поставщика с возложением ответственности на Поставщика и применением штрафных санкций в соответствии с разделом Договора «Ответственность сторон».

5.6. В случае несоответствия поставленного Товара условиям Договора по комплектности, количеству и/или качеству, Поставщик обязан за свой счет по требованию Покупателя и в указанный им срок, но не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования Покупателя, восполнить недопоставку Товара, заменить его другим Товаром, обеспечить вывоз не соответствующего Товара со склада Грузополучателя. С согласия Покупателя допускается восполнение Товара за пределами сроков, установленных Договором. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

5.7. Расходы Поставщика, связанные с упаковкой (включая стоимость тары), погрузкой, транспортировкой, разгрузкой Товара на складе Грузополучателя, а также стоимость доставки Товара, транспортные расходы (включая проезд по платным дорогам, оформление разрешений, пропусков на проезд, сопроводительных документов, прочие расходы Поставщика) включены в общую стоимость договора и дополнительной оплате не подлежат.

¹ Требования данного пункта применяются в случае, если на дату поставки оборудование, материалы и системы (аппаратно-программные комплексы), включены в «Перечень оборудования, материалов и систем (аппаратно-программных комплексов) подлежащих проверке качества (аттестации) в ПАО «Россети», являющийся приложением №1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», размещенному по адресу: [https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20\(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305\).pdf](https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305).pdf)

5.8. Доставка Товара в адреса Грузополучателей производится транспортом Поставщика либо за счет Поставщика

5.9. Поставляемый Поставщиком товар должен сопровождаться следующей технической документацией:

- Сертификат соответствия (сертификат качества) (*копии, заверенные Поставщиком*);
- Техническими паспортами на продукцию от завода - изготовителя;
- Руководство по эксплуатации; (*при наличии*)
- Протоколами испытаний;
- Инструкциями по эксплуатации и монтажу;
- Прочей эксплуатационной документацией завода;
- Положительным заключением аттестационной комиссии ПАО «Россети» (ЗАК)* (*копии, заверенные Поставщиком*)

или положительным решением комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем (КДО)* (*копии, заверенные Поставщиком*)

*-при поставке Товара, включённого в перечень – Приложение 1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети» <https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>

Отсутствие указанных документов может служить причиной отказа в приёмке Товара Покупателем.


6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

6.1. Оплата осуществляется Покупателем согласно проекту договора.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

7.1. Приложение №1 «Номенклатурный перечень».

Начальник ПТО


(подпись)

В.В. Ковтун


Наг. смс / 10.04.2021

Номенклатурный перечень

Приобретение трансформаторов тока 110 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго»
«Кингисеппские электрические сети»

№ п/п	Наименование	Код титула	Ед. изм.	Количество	Срок поставки
1	Трансформатор тока 110 кВ	20260280632	шт	12	Поставка с 15.10.2026 по 15.12.2026

Адрес доставки: Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» "Кингисеппские электрические сети":

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» "КнЭС" г. Кингисепп, пр. Карла Маркса д. 64

Перечень складов ПАО "Россети Ленэнерго" может быть расширен в административных границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Первый заместитель директора - главный инженер



Д.С. Николаев

→ Зинков
На: от /инициалы/

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Ленэнерго»
«Кингисеппские электрические сети»

Д.С. Николаев

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Первого заместителя генерального
директора / Главного инженера
ПАО «Россети Ленэнерго»

Н.А. Шулаков

« 31 » 03 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение оборудования по титулу:**

**«Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в
Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго»
«Кингисеппские электрические сети», 20 шт.»**

Код титула	Наименование инвестиционного проекта	Год
Q_20260278632	Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», 20 шт.	2026

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

1.1. Приобретение трансформаторов напряжения в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «КнЭС».

2. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, АДРЕС ДОСТАВКИ

2.1. Номенклатурный перечень и адрес указаны в Приложение №1.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Гарантийный срок Товара устанавливается не менее 5 (пяти) лет с момента начала эксплуатации, но не ранее, чем с момента приемки-передачи Товара.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Измерительные трансформаторы напряжения 110 кВ - 20 штук

Наименование		Значение
Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ		126 / $\sqrt{3}$
Номинальное напряжение обмоток, В		
ВН		110 000 / $\sqrt{3}$
НН	Основная I	100 / $\sqrt{3}$
	Основная II	100 / $\sqrt{3}$
	Дополнительная	100
Частота, Гц		50
Количество вторичных обмоток		3

Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА, не менее		
Основная I	0,5	400
Основная II	1	600
Дополнительная	3	1200
Допустимая суммарная нагрузка по термической стойкости, ВА, не менее		2000
Наличие выводов вторичной обмотки (для учета электроэнергии), защищенных от несанкционированного доступа		да
Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см / кВ, не менее		2,25
Высота установки над уровнем моря (не более), м		1000
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		У1
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С		40
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С		-40
Тип внешней изоляции		фарфор или полимер
Вид внутренней изоляции		газовая или маломасляная
Герметичность конструкции		да
Установленный срок службы, лет		30
Дополнительные условия/требования:		
- трансформаторы должны быть антирезонансными, герметичными		да
- При поставке оборудования с газовой средой предусмотреть наличие приспособлений для проведения газотехнологических работ (закачки изоляционного газа)		да, для каждого комплекта ТН.
При поставке оборудования с газовой средой предусмотреть запас изоляционного газа, для возможности поставки трансформаторов под рабочее давление		Да, предусмотреть запас газа на всю партию - 20 шт.
- организация участия шеф-инженера на время монтажа трансформаторов		Да, в счет договора поставки
Срок хранения до переконсервации или ввода в эксплуатацию не менее, лет		5
Комплект ЗИП		Да, для каждого комплекта ТН.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ТОВАРА

- 5.1.** Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Приложение №1.
- 5.2.** Поставляемый товар должен быть ранее не использованный. Дата изготовления товара не должна быть ранее полугодия, предшествующего полугодию поставки.
- 5.3.** Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем дату поставки/доставки партии Товара в адрес Грузополучателя. Допускается согласование посредством электронной или факсимильной связи.

5.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ.

5.5. ¹На момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) Поставщик обязан предоставить Покупателю положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» или, в порядке исключения, протокол комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем с решением о допуске к применению неаттестованной продукции (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) согласно Методики ПАО «Россети», расположенной на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>, проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе».

Порядок получения положительного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) размещен на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/about/osnovnay_deiatelnost/tehnikeskay_politika/.

В случае не представления Поставщиком на момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» или в случае наличия отрицательного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования, Покупатель оформляет отказ в приемке данного оборудования у Поставщика с возложением ответственности на Поставщика и применением штрафных санкций в соответствии с разделом Договора «Ответственность сторон».

5.6. В случае несоответствия поставленного Товара условиям Договора по комплектности, количеству и/или качеству, Поставщик обязан за свой счет по требованию Покупателя и в указанный им срок, но не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования Покупателя, восполнить недопоставку Товара, заменить его другим Товаром, обеспечить вывоз не соответствующего Товара со склада Грузополучателя. С согласия Покупателя допускается восполнение Товара за пределами сроков, установленных Договором. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

5.7. Расходы Поставщика, связанные с упаковкой (включая стоимость тары), погрузкой, транспортировкой, разгрузкой Товара на складе Грузополучателя, а также стоимость доставки Товара, транспортные расходы (включая проезд по платным дорогам, оформление разрешений, пропусков на проезд, сопроводительных документов, прочие расходы Поставщика) включены в общую стоимость договора и дополнительной оплате не подлежат.

5.8. Доставка Товара в адреса Грузополучателей производится транспортом Поставщика либо за счет Поставщика

5.9. Поставляемый Поставщиком товар должен сопровождаться следующей технической документацией:

- Сертификат соответствия (сертификат качества) (*копии, заверенные Поставщиком*);
- Техническими паспортами на продукцию от завода - изготовителя;
- Руководство по эксплуатации; (*при наличии*)
- Протоколами испытаний;

¹ Требования данного пункта применяются в случае, если на дату поставки оборудование, материалы и системы (аппаратно-программные комплексы), включены в «Перечень оборудования, материалов и систем (аппаратно-программных комплексов) подлежащих проверке качества (аттестации) в ПАО «Россети», являющийся приложением №1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», размещенному по адресу: [https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20\(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305\).pdf](https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305).pdf)

- Инструкциями по эксплуатации и монтажу;
- Прочей эксплуатационной документацией завода;
- Положительным заключением аттестационной комиссии ПАО «Россети» (ЗАК)* (копии, заверенные Поставщиком)

или положительным решением комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем (КДО)* (копии, заверенные Поставщиком)

*-при поставке Товара, включённого в перечень – Приложение 1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети» <https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>

Отсутствие указанных документов может служить причиной отказа в приёмке Товара Покупателем.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

6.1. Оплата осуществляется Покупателем согласно проекту договора.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

7.1. Приложение №1 «Номенклатурный перечень».

Начальник ПТО

(подпись)

В.В. Ковтун

Номенклатурный перечень

Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала
ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети»

0,2s/0,5/10P/10P

№ п/п	Наименование	Код титула	Ед. изм.	Количество	Срок поставки
1	Измерительный трансформатор напряжения 110кВ	20260278632	шт	20	Поставка с 15.10.2026 по 15.12.2026

Адрес доставки: Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» "Кингисеппские электрические сети":

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» "КнЭС" г. Кингисепп, пр. Карла Маркса д. 64

Перечень складов ПАО "Россети Ленэнерго" может быть расширен в административных границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Первый заместитель директора - главный инженер




Д.С. Николаев

Вн. Ловисов
Над. ст. 2 / 11.09.2026 г. 2.1

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Ленэнерго»
«Санкт-Петербургские
высоковольтные электрические
сети»



А.В. Шалашов

Исполняющий обязанности первого
заместителя генерального директора –
главного инженера
ПАО «Россети Ленэнерго»

Шулаков Н.А.
« 31 » 03 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение оборудования по титулу:

**«Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в
Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-
Петербургские высоковольтные электрические сети», 7 шт.»**

Код титула	Наименование инвестиционного проекта	Год
20260291632	Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети», 7 шт.	2026

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети», 7 шт.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, АДРЕС ДОСТАВКИ

1.1. Номенклатурный перечень и адрес указаны в Приложение №1.

2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1. Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.2. Оборудование должно исправно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Технические данные трансформаторов напряжения 110 кВ должны быть не ниже параметров, приведенных ниже:

Наименование		Значение
Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ		126 / $\sqrt{3}$
Номинальное напряжение обмоток, В		
ВН		110 000 / $\sqrt{3}$
НН	Основная I	100 / $\sqrt{3}$
	Основная II	100 / $\sqrt{3}$
	Дополнительная	100
Частота, Гц		50
Количество вторичных обмоток		3
Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА, не менее		
Основная I	0,5	400
Основная II	1	600
Дополнительная	3	1200
Допустимая суммарная нагрузка по термической стойкости, ВА, не менее		2000
Наличие выводов вторичной обмотки (для учета электроэнергии), защищенных от несанкционированного доступа		да
Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см / кВ, не менее		2,25
Высота установки над уровнем моря (не более), м		1000
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		У1
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С		40
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С		-40
Тип внешней изоляции		фарфор или полимер
Вид внутренней изоляции		газовая или маломасляная
Герметичность конструкции		да
Установленный срок службы, лет		30
Дополнительные условия/требования:		
- трансформаторы должны быть антирезонансными, герметичными		да
- При поставке оборудования с газовой средой предусмотреть наличие приспособлений для проведения газотехнологических работ (закачки изоляционного газа)		да, для каждого комплекта ТН.
При поставке оборудования с газовой средой предусмотреть запас изоляционного газа, для возможности поставки трансформаторов под рабочее давление		Да, предусмотреть запас газа на всю партию - 7 шт.
- организация участия шеф-инженера на время монтажа трансформаторов		Да, в счет договора поставки
Срок хранения до переконсервации или ввода в эксплуатацию не менее, лет		5
Комплект ЗИП		Да, для каждого комплекта ТН.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектация трансформаторов напряжения 110 кВ:

- Трансформатор напряжения 110 кВ;
- ЗИП.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Приложение №1.

5.2. Поставляемый товар должен быть ранее не использованный. Дата изготовления товара не должна быть ранее полугодия, предшествующего полугодию поставки.

5.3. Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем дату поставки/доставки партии Товара в адрес Грузополучателя. Допускается согласование посредством электронной или факсимильной связи.

5.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ.

5.5. На момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) Поставщик обязан предоставить Покупателю положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» или, в порядке исключения, протокол комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем с решением о допуске к применению неаттестованной продукции (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) согласно Методики ПАО «Россети», расположенной на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>, проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе).

Порядок получения положительного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) размещен на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:

https://rosseti-lenenergo.ru/about/osnovnay_deiatelnost/tehicheskay_politika/.

В случае не представления Поставщиком на момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» или в случае наличия

¹ Требования данного пункта применяются в случае, если на дату поставки оборудование, материалы и системы (аппаратно-программные комплексы), включены в «Перечень оборудования, материалов и систем (аппаратно-программных комплексов) подлежащих проверке качества (аттестации) в ПАО «Россети», являющийся приложением №1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», размещенному по адресу: [https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20\(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305\).pdf](https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305).pdf)

отрицательного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования, Покупатель оформляет отказ в приемке данного оборудования у Поставщика с возложением ответственности на Поставщика и применением штрафных санкций в соответствии с разделом Договора «Ответственность сторон».

5.6. В случае несоответствия поставленного Товара условиям Договора по комплектности, количеству и/или качеству, Поставщик обязан за свой счет по требованию Покупателя и в указанный им срок, но не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования Покупателя, восполнить недопоставку Товара, заменить его другим Товаром, обеспечить вывоз не соответствующего Товара со склада Грузополучателя. С согласия Покупателя допускается восполнение Товара за пределами сроков, установленных Договором. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

5.7. Расходы Поставщика, связанные с упаковкой (включая стоимость тары), погрузкой, транспортировкой, разгрузкой Товара на складе Грузополучателя, а также стоимость доставки Товара, транспортные расходы (включая проезд по платным дорогам, оформление разрешений, пропусков на проезд, сопроводительных документов, прочие расходы Поставщика) включены в общую стоимость договора и дополнительной оплате не подлежат.

5.8. Доставка Товара в адреса Грузополучателей производится транспортом Поставщика либо за счет Поставщика

5.9. Поставляемый Поставщиком товар должен сопровождаться следующей технической документацией:

- Сертификат соответствия (сертификат качества) (*копии, заверенные Поставщиком*);
- Техническими паспортами на продукцию от завода - изготовителя;
- Руководство по эксплуатации; (*при наличии*)
- Протоколами испытаний;
- Инструкциями по эксплуатации и монтажу;
- Прочей эксплуатационной документацией завода;
- Положительным заключением аттестационной комиссии ПАО «Россети» (ЗАК)* (*копии, заверенные Поставщиком*)

или положительным решением комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем (КДО)* (*копии, заверенные Поставщиком*)

*-при поставке Товара, включённого в перечень – Приложение 1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети» <https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>

Отсутствие указанных документов может служить причиной отказа в приёмке Товара Покупателем.


6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

6.1. Оплата осуществляется Покупателем согласно проекту договора.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

7.1. Приложение №1 «Номенклатурный перечень».

Заместитель главного инженера
по высоковольтным сетям –
начальник департамента



П.В. Батанов

Заместитель главного инженера
по производственной деятельности



С.А. Игнатьенко

Начальник службы эксплуатации подстанций



И.А. Никифоров

Нач. МС А.И. Морозов 4.5.1

Номенклатурный перечень

Приобретение трансформаторов собственных нужд						
№ п/п	Наименование	Код титула	Ед. изм.	Количество	Период поставки	Адрес поставки
1	Трансформатор напряжения 110 кВ	20260291632	шт	7	С 01.10.2026 по 31.12.2026	СПбВС - Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» - г. Санкт-Петербург, ул. Турухтанные острова, д.23, к.2, лит. К.

Перечень складов ПАО "Россети Ленэнерго" может быть расширен в административных границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО "Россети Ленэнерго" "СПбВС"



Шалашов А.В.

→ - Шалашов
Нас. от 10/10/2026 4.3/

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Ленэнерго»
«Санкт-Петербургские
высоковольтные электрические сети»

 А.В. Шалашов

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности первого
заместителя генерального директора –
главного инженера
ПАО «Россети Ленэнерго»

Шулаков Н.А.

« 31 » 03 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение оборудования по титулу:

«Приобретение в централизованный аварийный запас трехфазных трансформаторов напряжения 35кВ для нужд ПАО "Россети Ленэнерго", 3 шт.»

Код титула	Наименование инвестиционного проекта	Год
20250583532	Приобретение в централизованный аварийный запас трехфазных трансформаторов напряжения 35кВ для нужд ПАО "Россети Ленэнерго", 3 шт.	2026

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Приобретение трехфазных трансформаторов напряжения 35кВ в Централизованный аварийный запас ПАО "Россети Ленэнерго"

2. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, АДРЕС ДОСТАВКИ

2.1. Номенклатурный перечень и адрес указаны в Приложении №1.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Гарантийный срок Товара устанавливается не менее 5 (пяти) лет с момента начала эксплуатации, но не ранее, чем с момента приемки-передачи Товара.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Приведенные в настоящем Техническом задании номенклатурные обозначения (марка, тип) и ГОСТы, ТУ носят описательный характер и указывают на требуемые Заказчиком технические характеристики и параметры товара. Участник может представить в своем Предложении товар с иными номенклатурными обозначениями (иной маркировкой) и иными ГОСТами, ТУ, при условии, что предлагаемый им к поставке товар будет равноценен или превосходить качественные и технические характеристики товара, указанные Заказчиком в настоящем Техническом задании, и соответствовать установочным размерам, заявленным Заказчиком в данном Техническом задании.

4.2. Трехфазные трансформаторы напряжения 35кВ

№ п/п	Технические характеристики трансформатора напряжения:	Требуемые значения
1	Должен обеспечивать передачу сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты, автоматики, сигнализации, управления, контроля	да

	изоляции, а также предназначаться для использования в цепях коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических установках.	
2	Предназначаться для установки на ОРУ-35кВ, ЗРУ-35кВ (Для возможной замены трансформаторов напряжения типа НАМИ-35 и других аналогов)	да
	Основные условия и требования:	
3	Класс напряжения, кВ	35
4	Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
5	Частота переменного тока, Гц	50
6	Количество обмоток	4
7	Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ:	35
8	Номинальное напряжение первой основной вторичной обмотки (обмотка №1), В	100
9	Номинальное напряжение второй основной вторичной обмотки (обмотка №2), В	100
10	Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки (обмотка №3), В	100
11	Класс точности вторичных обмоток:	См. таблицу 2 ТЗ
12	Предельная мощность обмоток вне класса точности, ВА:	
12.1	- первичной обмотки, ВА	2000
12.2	- основных вторичных обмоток, ВА	1900
12.3	- дополнительной вторичной обмотки, ВА	100
13	Схема и группа соединения обмоток	Ун/Ун/Ун/П-0-0
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Вид внутренней изоляции	маслобарьерная
16	Наличие узла, обеспечивающего возможность отбора проб масла	да
17	Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее	2,25
18	Высота установки над уровнем моря (не более), м	1000
19	Установленный срок службы, лет	30
	Дополнительные условия/требования:	
20	Межповерочный интервал не менее, лет	5
21	Срок хранения до переконсервации или ввода в эксплуатацию не менее, лет	5
22	Установленный срок службы, лет	30
23	Срок хранения до переконсервации или ввода в эксплуатацию не менее, лет	5

Трансформаторы напряжения должны выдерживать не менее 8 часов однофазные замыкания сети при наибольшем рабочем напряжении.

Трансформаторы напряжения не должны вступать в феррорезонанс с емкостями любой сети и ненагруженных шин.

Трансформаторы напряжения должны выдерживать повышение напряжения, вызванное феррорезонансом емкостями и индуктивностями других трансформаторов.

Класс точности	Трехфазная номинальная мощность при симметричной нагрузке на вводах вторичных обмоток, ВА не менее		
	Обмотка №1	Обмотка №2	Обмотка №3
0,2	90	90	-

0,5	-	240	-
1,0	-	450	-
3,0	-	1200	80

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Приложение №1.

5.2. Поставляемый товар должен быть ранее не использованный. Дата изготовления товара не должна быть ранее полугодия, предшествующего полугодию поставки.

5.3. Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем дату поставки/доставки партии Товара в адрес Грузополучателя. Допускается согласование посредством электронной или факсимильной связи.

5.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ.

5.5. ¹На момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) Поставщик обязан предоставить Покупателю положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» или, в порядке исключения, протокол комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем с решением о допуске к применению неаттестованной продукции (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) согласно Методики ПАО «Россети», расположенной на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>, проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе.

Порядок получения положительного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) размещен на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:

https://rosseti-lenenergo.ru/about/osnovnay_deiatelnost/tehnikeskay_politika/.

В случае не представления Поставщиком на момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» или в случае наличия отрицательного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования, Покупатель оформляет отказ в приемке данного оборудования у Поставщика с возложением ответственности на Поставщика и применением штрафных санкций в соответствии с разделом Договора «Ответственность сторон».

5.6. В случае несоответствия поставленного Товара условиям Договора по комплектности, количеству и/или качеству, Поставщик обязан за свой счет по требованию Покупателя и в указанный им срок, но не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования Покупателя, восполнить недопоставку Товара, заменить его другим Товаром, обеспечить вывоз не соответствующего Товара со склада Грузополучателя. С согласия Покупателя допускается восполнение Товара за пределами сроков, установленных Договором. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

5.7. Расходы Поставщика, связанные с упаковкой (включая стоимость тары), погрузкой, транспортировкой, разгрузкой Товара на складе Грузополучателя, а также стоимость доставки

¹ Требования данного пункта применяются в случае, если на дату поставки оборудование, материалы и системы (аппаратно-программные комплексы), включены в «Перечень оборудования, материалов и систем (аппаратно-программных комплексов) подлежащих проверке качества (аттестации) в ПАО «Россети», являющийся приложением №1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», размещенному по адресу: [https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20\(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305\).pdf](https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305).pdf)

5.8. Доставка Товара в адреса Грузополучателей производится транспортом Поставщика либо за счет Поставщика

- Сертификат соответствия (сертификат качества) (копии, заверенные Поставщиком);
- Техническими паспортами на продукцию от завода - изготовителя;
- Руководство по эксплуатации; (при наличии)
- Протоколами испытаний;
- Инструкциями по эксплуатации и монтажу;
- Прочей эксплуатационной документацией завода;
- Положительным заключением аттестационной комиссии ПАО «Россети» (ЗАК)* (копии, заверенные Поставщиком)

***-при поставке Товара, включённого в перечень – Приложение 1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети»**
<https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

**Заместитель главного инженера
по высоковольтным сетям -
начальник департамента**

П.В. Батанов

Mar. one 1890

Номенклатурный перечень

Приобретение в централизованный аварийный запас трехфазных трансформаторов напряжения 35кВ для нужд ПАО "Россети Ленэнерго", 3 шт.					
№ п/п	Наименование	Код титула	Ед. изм.	Количество	Срок поставки
1	Трехфазный трансформатор напряжения 35кВ	20250583532	шт	3	Поставка с 01.10.2026 по 15.12.2026

Адрес доставки:

Централизованный аварийный запас ПАО "Россети Ленэнерго" г. СПб, Турухтанные острова, д. 26, к. 2.

Перечень складов ПАО "Россети Ленэнерго" может быть расширен в административных границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Первый заместитель главного инженера по
высоковольтным сетям - начальник департамента



Батанов П.В.

Нач. СРС / Мухомов Ч.В.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Ленэнерго»
«Санкт-Петербургские
высоковольтные электрические сети»

 А.В. Шалашов

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности первого
заместителя генерального директора -
главного инженера _____
ПАО «Россети Ленэнерго»

Шулаков Н.А.

« 31 »

03

2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение оборудования по титулу:

«Приобретение в централизованный аварийный запас измерительных трансформаторов напряжения 35кВ для нужд ПАО «Россети Ленэнерго», 9 шт.»

Код титула	Наименование инвестиционного проекта	Год
20250584532	Приобретение в централизованный аварийный запас измерительных трансформаторов напряжения 35кВ для нужд ПАО «Россети Ленэнерго», 9 шт.	2026

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Приобретение однополюсных измерительных трансформаторов напряжения 35кВ в Централизованный аварийный запас ПАО «Россети Ленэнерго»

2. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, АДРЕС ДОСТАВКИ

2.1. Номенклатурный перечень и адрес указаны в Приложении №1.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Гарантийный срок Товара устанавливается не менее 5 (пяти) лет с момента начала эксплуатации, но не ранее, чем с момента приемки-передачи Товара.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Приведенные в настоящем Техническом задании номенклатурные обозначения (марка, тип) и ГОСТы, ТУ носят описательный характер и указывают на требуемые Заказчиком технические характеристики и параметры товара. Участник может представить в своем Предложении товар с иными номенклатурными обозначениями (иной маркировкой) и иными ГОСТами, ТУ, при условии, что предлагаемый им к поставке товар будет равноценен или превосходить качественные и технические характеристики товара, указанные Заказчиком в настоящем Техническом задании, и соответствовать установочным размерам, заявленным Заказчиком в данном Техническом задании.

4.2. Однополюсные измерительные трансформаторы напряжения 35кВ

№ п/п	Технические характеристики (наименование параметра)	Требуемые значения
	Требования к конструкции и назначению трансформатора напряжения:	
1	Должен обеспечивать передачу сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам	да

	защиты, автоматики, сигнализации, управления, контроля изоляции, а также предназначаться для использования в цепях коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических установках.	
2	Предназначаться для установки на ОРУ-35кВ, ЗРУ-35кВ (Для возможной замены трансформаторов напряжения типа ЗНОМ-35, НОМ-35 и других аналогов)	да
3	Принцип конструкции	герметичный с литой изоляцией
4	Рабочее положение	любое
5	Наличие вывода для заземления первичной обмотки	да
6	Число фаз	однофазные
7	Число обмоток	4
8	Обеспечение защиты выводов вторичных обмоток от атмосферных осадков	да
9	Наличие пломбируемой крышки для выводов вторичных обмоток, предназначенных для измерения и учета электроэнергии	да
	Основные условия и требования:	
10	Класс напряжения, кВ	35
11	Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
12	Частота переменного тока, Гц	50
13	Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ:	$35\sqrt{3}$
14	Номинальное напряжение первой основной вторичной обмотки, В	$100\sqrt{3}$
15	Номинальное напряжение второй основной вторичной обмотки, В	$100\sqrt{3}$
16	Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В	100/3
17	Класс точности первой основной вторичной обмотки (для учета электроэнергии)	0,5
18	Класс точности второй основной вторичной обмотки (для измерения)	0,5
19	Класс точности дополнительной вторичной обмотки (для защиты, автоматики, управления, сигнализации, контроля изоляции сети)	3
20	Номинальная мощность первой основной вторичной обмотки (в классе точности - 0,5), ВА	50
21	Номинальная мощность второй основной вторичной обмотки (в классе точности - 0,5), ВА	50
22	Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки (в классе точности – 3Р), ВА	200
23	Предельная мощность обмоток вне класса точности, ВА	630
24	Схемы и группы соединения обмоток (условное обозначение по ГОСТ 1983-2001)	1-1-1-1-0-0
25	Величина питающего напряжения	80 – 120% $U_{ном}$
26	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	У1
27	Удельная длина пути утечки внешней изоляции по	2,25

	ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее	
28	Высота установки над уровнем моря (не более), м	1000
29	Установленный срок службы, лет	30
	Дополнительные условия/требования:	
30	Срок хранения до переконсервации или ввода в эксплуатацию не менее, лет	5

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Приложение №1.

5.2. Поставляемый товар должен быть ранее не использованный. Дата изготовления товара не должна быть ранее полугодия, предшествующего полугодию поставки.

5.3. Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем дату поставки/доставки партии Товара в адрес Грузополучателя. Допускается согласование посредством электронной или факсимильной связи.

5.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ.

5.5. ¹На момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) Поставщик обязан предоставить Покупателю положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» или, в порядке исключения, протокол комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем с решением о допуске к применению неаттестованной продукции (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) согласно Методики ПАО «Россети», расположенной на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>, проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе.

Порядок получения положительного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) размещен на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:

https://rosseti-lenenergo.ru/about/osnovnay_deiatelnost/tehnikeskay_politika/.

В случае не представления Поставщиком на момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» или в случае наличия отрицательного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования, Покупатель оформляет отказ в приемке данного оборудования у Поставщика с возложением ответственности на Поставщика и применением штрафных санкций в соответствии с разделом Договора «Ответственность сторон».

5.6. В случае несоответствия поставленного Товара условиям Договора по комплектности, количеству и/или качеству, Поставщик обязан за свой счет по требованию Покупателя и в указанный им срок, но не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования Покупателя, восполнить недопоставку Товара, заменить его другим Товаром, обеспечить вывоз не соответствующего Товара со склада Грузополучателя. С согласия Покупателя допускается восполнение Товара за пределами сроков, установленных Договором. Восполнение недопоставки

¹ Требования данного пункта применяются в случае, если на дату поставки оборудование, материалы и системы (аппаратно-программные комплексы), включены в «Перечень оборудования, материалов и систем (аппаратно-программных комплексов) подлежащих проверке качества (аттестации) в ПАО «Россети»», являющийся приложением №1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», размещенному по адресу: [https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgvy4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20\(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305\).pdf](https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgvy4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305).pdf)

Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

5.7. Расходы Поставщика, связанные с упаковкой (включая стоимость тары), погрузкой, транспортировкой, разгрузкой Товара на складе Грузополучателя, а также стоимость доставки Товара, транспортные расходы (включая проезд по платным дорогам, оформление разрешений, пропусков на проезд, сопроводительных документов, прочие расходы Поставщика) включены в общую стоимость договора и дополнительной оплате не подлежат.

5.8. Доставка Товара в адреса Грузополучателей производится транспортом Поставщика либо за счет Поставщика

5.9. Поставляемый Поставщиком товар должен сопровождаться следующей технической документацией:

- Сертификат соответствия (сертификат качества) (*копии, заверенные Поставщиком*);
- Техническими паспортами на продукцию от завода - изготовителя;
- Руководство по эксплуатации; (*при наличии*)
- Протоколами испытаний;
- Инструкциями по эксплуатации и монтажу;
- Прочей эксплуатационной документацией завода;
- Положительным заключением аттестационной комиссии ПАО «Россети» (ЗАК)* (*копии, заверенные Поставщиком*)

или положительным решением комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем (КДО)* (*копии, заверенные Поставщиком*)

*-при поставке Товара, включённого в перечень – Приложение 1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети» <https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>

Отсутствие указанных документов может служить причиной отказа в приёмке Товара Покупателем.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

6.1. Оплата осуществляется Покупателем согласно проекту договора.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

7.1. Приложение №1 «Номенклатурный перечень».

Заместитель главного инженера
по высоковольтным сетям -
начальник департамента

П.В. Батанов

Нас не / 10.04.2021

Номенклатурный перечень

Приобретение в централизованный аварийный запас измерительных трансформаторов напряжения 35кВ для нужд ПАО "Россети Ленэнерго", 9 шт.					
№ п/п	Наименование	Код титула	Ед. изм.	Количество	Срок поставки
1	Измерительный трансформатор напряжения 35кВ	20250584532	шт	9	Поставка с 01.10.2026 по 15.12.2026

Адрес доставки:

Централизованный аварийный запас ПАО "Россети Ленэнерго" г. СПб, Турухтанные острова, д. 26, к. 2.

Перечень складов ПАО "Россети Ленэнерго" может быть расширен в административных границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Первый заместитель главного инженера по
высоковольтным сетям - начальник департамента




Батанов П.В.

И.И. С.С. / Мухомов.И.


СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Ленэнерго»
«Кингисеппские электрические сети»

 Д.С. Николаев

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Первого заместителя генерального
директора - Главного инженера
ПАО «Россети Ленэнерго»

 Н.А. Шулаков
« 31 » 03 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение оборудования по титулу:

**«Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ в
Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго»
«Кингисеппские электрические сети», 2 шт.»**

Код титула	Наименование инвестиционного проекта	Год
Q_20260279632	Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», 2 шт.	2026

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

1.1. Приобретение трансформаторов напряжения 35кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «КНЭС».

2. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, АДРЕС ДОСТАВКИ

2.1. Номенклатурный перечень и адрес указаны в Приложение №1.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Гарантийный срок Товара устанавливается не менее 5 (пяти) лет с момента начала эксплуатации, но не ранее, чем с момента приемки-передачи Товара.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Трехфазный трансформатор напряжения 35 кВ - 2 штуки

№ п/п	Технические характеристики трансформатора напряжения:	Требуемые значения
1.	Должен обеспечивать передачу сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты, автоматики, сигнализации, управления, контроля изоляции, а также предназначаться для использования в цепях коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических установках.	да
2.	Предназначаться для установки на ОРУ-35кВ, ЗРУ-35кВ (Для возможной замены трансформаторов напряжения типа НАМИ-35, ЗНОМ-35, НОМ-35 и других аналогов)	да
3.	Основные условия и требования:	
4.	Класс напряжения, кВ	35

5.	Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
6.	Частота переменного тока, Гц	50
7.	Количество обмоток	4
8.	Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ:	35
9.	Номинальное напряжение первой основной вторичной обмотки (обмотка №1), В	100
10.	Номинальное напряжение второй основной вторичной обмотки (обмотка №2), В	100
11.	Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки (обмотка №3), В	100
12.	Класс точности вторичных обмоток:	См. п.4.1
13.	Предельная мощность обмоток вне класса точности, ВА:	
14.	- первичной обмотки, ВА	2000
15.	- основных вторичных обмоток, ВА	1900
16.	- дополнительной вторичной обмотки, ВА	100
17.	Схема и группа соединения обмоток	Ун/Ун/Ун/П-0-0
18.	Климатическое исполнение	УХЛ1
19.	Вид внутренней изоляции	маслобарьерная
20.	Наличие узла, обеспечивающего возможность отбора проб масла	да
21.	Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ	2,5
22.	Высота установки над уровнем моря (не более), м	1000
23.	Установленный срок службы, лет	30
24.	Дополнительные условия/требования:	
25.	Межповерочный интервал не менее, лет	5
26.	Срок хранения до переконсервации или ввода в эксплуатацию не менее, лет	5
27.	Установленный срок службы, лет	30
28.	Срок хранения до переконсервации или ввода в эксплуатацию не менее, лет	5
29.	Трансформаторы напряжения должны выдерживать не менее 8 часов однофазные замыкания сети при наибольшем рабочем напряжении. Трансформаторы напряжения не должны вступать в феррорезонанс с емкостями любой сети и ненагруженных шин. Трансформаторы напряжения должны выдерживать повышение напряжения, вызванное феррорезонансом емкостями и индуктивностями других трансформаторов.	

4.1. Класс точности:

Класс точности	Трехфазная номинальная мощность при симметричной нагрузке на вводах вторичных обмоток, ВА не менее		
	Обмотка №1	Обмотка №2	Обмотка №3
0,2	90	90	-
0,5	-	240	-
1,0	-	450	-
3,0	-	1200	80

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Приложение №1.

5.2. Поставляемый товар должен быть ранее не использованный. Дата изготовления товара не должна быть ранее полугодия, предшествующего полугодию поставки.

5.3. Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем дату поставки/доставки партии Товара в адрес Грузополучателя. Допускается согласование посредством электронной или факсимильной связи.

5.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ.

5.5. ¹На момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) Поставщик обязан предоставить Покупателю положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» или, в порядке исключения, протокол комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем с решением о допуске к применению неаттестованной продукции (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) согласно Методики ПАО «Россети», расположенной на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>, проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе».

Порядок получения положительного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования (на период прохождения аттестации при условии наличия действующего договора с ПАО «Россети» на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции) размещен на официальном сайте ПАО «Россети Ленэнерго» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/about/osnovnay_deiatelnost/tehnicheskay_politika/.

В случае не представления Поставщиком на момент поставки оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы) положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» или в случае наличия отрицательного решения комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску к применению неаттестованного оборудования, Покупатель оформляет отказ в приемке данного оборудования у Поставщика с возложением ответственности на Поставщика и применением штрафных санкций в соответствии с разделом Договора «Ответственность сторон».

5.6. В случае несоответствия поставленного Товара условиям Договора по комплектности, количеству и/или качеству, Поставщик обязан за свой счет по требованию Покупателя и в указанный им срок, но не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования Покупателя, восполнить недопоставку Товара, заменить его другим Товаром, обеспечить вывод не соответствующего Товара со склада Грузополучателя. С согласия Покупателя допускается восполнение Товара за пределами сроков, установленных Договором. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

5.7. Расходы Поставщика, связанные с упаковкой (включая стоимость тары), погрузкой, транспортировкой, разгрузкой Товара на складе Грузополучателя, а также стоимость доставки Товара, транспортные расходы (включая проезд по платным дорогам, оформление

¹ Требования данного пункта применяются в случае, если на дату поставки оборудование, материалы и системы (аппаратно-программные комплексы), включены в «Перечень оборудования, материалов и систем (аппаратно-программных комплексов) подлежащих проверке качества (аттестации) в ПАО «Россети», являющийся приложением №1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», размещенному по адресу: [https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20\(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305\).pdf](https://www.rosseti.ru/upload/iblock/455/wf9w6z3yib1ctz9q5lehgv4zu03n1fxx/2.%20Порядок%20проведения%20аттестации%20(утв.приказом%20ПАО%20Россети%20от%2026.07.2023%20№305).pdf)

разрешений, пропусков на проезд, сопроводительных документов, прочие расходы Поставщика) включены в общую стоимость договора и дополнительной оплате не подлежат.

5.8. Доставка Товара в адреса Грузополучателей производится транспортом Поставщика либо за счет Поставщика

5.9. Поставляемый Поставщиком товар должен сопровождаться следующей технической документацией:

- Сертификат соответствия (сертификат качества) (*копии, заверенные Поставщиком*);
- Техническими паспортами на продукцию от завода - изготовителя;
- Руководство по эксплуатации; (*при наличии*)
- Протоколами испытаний;
- Инструкциями по эксплуатации и монтажу;
- Прочей эксплуатационной документацией завода;
- Положительным заключением аттестационной комиссии ПАО «Россети» (ЗАК)* (*копии, заверенные Поставщиком*)

или положительным решением комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем (КДО)* (*копии, заверенные Поставщиком*)

***-при поставке Товара, включённого в перечень – Приложение 1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети»**
<https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>

Отсутствие указанных документов может служить причиной отказа в приёмке Товара Покупателем.


6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

6.1. Оплата осуществляется Покупателем согласно проекту договора.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

7.1. Приложение №1 «Номенклатурный перечень».

Начальник ПТО


(подпись)

В.В. Ковтун

Номенклатурный перечень

Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ в Децентрализованный аварийный запас филиала
ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети»


№ п/п	Наименование	Код титула	Ед. изм.	Количество	Срок поставки
1	Измерительный трехфазный трансформатор напряжения 35 кВ	20260279632	шт	2	Поставка с 15.10.2026 по 15.12.2026

Адрес доставки: Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» "Кингисеппские электрические сети":

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» "КнЭС" г. Кингисепп, пр. Карла Маркса д. 64

Перечень складов ПАО "Россети Ленэнерго" может быть расширен в административных границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Первый заместитель директора - главный инженер



Д.С. Николаев



В.А. Иванов